

Odbudowa drogi gminnej nr 109788D ul. Św. Teresy w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. -  
dz. nr 743 - dł. 436 m  
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Koryto i podbudowa</b>				
2	KNNR 6 0101-d.2 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	1548.36	0.00	0.00
3	KNNR 6 0101-d.2 09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	172.04	0.00	0.00
4	KNNR 6 0102-d.2 02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	210	0.00	0.00
5	KNNR 6 1301-d.2 05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m <sup>2</sup>	362.5	0.00	0.00
6	KNNR 1 0202-d.2 06 + KNNR 1 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	36	0.00	0.00
7	KNNR 1 0206-d.2 03 + KNNR 1 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 2 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	631.41	0.00	0.00
8	KNNR 6 0104-d.2 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	1720.4	0.00	0.00
9	KNNR 6 0113-d.2 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1720.4	0.00	0.00
10	KNNR 6 0113-d.2 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	1720.4	0.00	0.00
11	KNNR 6 0113-d.2 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	180	0.00	0.00
12	KNNR 6 0107-d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	36.25	0.00	0.00