

Przebudowa drogi wewnętrznej w Miedzienej - dł. 643 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4 Odwodnienie						
21	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wy-	m	241	0.000	0.00
d.4	1403-06	profilowaniem skarp rowu				
22	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębierny-	m ³	135	0.000	0.00
d.4	06	mi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.				
23	KNNR 1 0503-	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko-	m ²	518.4	0.000	0.00
d.4	04	pów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV				
24	KNNR 1 0307-	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości	m ³	66.27	0.000	0.00
d.4	02	do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV				
25	KNNR 6 0606-	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsyp-	m	249	0.000	0.00
d.4	03	ce cementowo-piaskowej				
26	KNNR 1 0514-	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabryko-	m ²	289.2	0.000	0.00
d.4	01	wanymi				
27	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o	m	15.5	0.000	0.00
d.4	0816-01	śr. do 40 cm				
28	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i	m ³	1.6	0.000	0.00
d.4	0816-04	ławy betonowe				
29	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-	m ³	7.1	0.000	0.00
d.4	1103-04 +	nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samo-				
	KNR 4-04	wyładowczym na odleg. 30 km				
	1103-05					
30	KNNR 6 0605-	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe	m ³	1.425	0.000	0.00
d.4	01	żwirowe				
31	KNNR 4 1308-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400	m	8	0.000	0.00
d.4	06	mm				
32	KNNR 6 0605-	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla	szt	3	0.000	0.00
d.4	03	rur o średnicy 40 cm				
33	KNNR 4 1308-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500	m	11	0.000	0.00
d.4	07	mm				
34	KNNR 6 0605-	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla	szt	3	0.000	0.00
d.4	04	rur o średnicy 50 cm				
35	KNNR 6 1302-	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50%	m	9	0.000	0.00
d.4	03	jego średnicy				
36	KNNR 6 1302-	Oczyszczenie przepustów śr. do 0.6 m z namułu do	m	2	0.000	0.00
d.4	04	50% jego średnicy				
37	KNNR 4 1411-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich	m ³	6.08	0.000	0.00
d.4	03	grub. 20 cm (analogia)				
38	KNNR 6 0601-	Sączki w gruncie kat. IV poprzeczne z kruszywa o	m	30	0.000	0.00
d.4	03	głębokości 30 cm				
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						0.00